

Erschliessungsrichtplan

Massnahmenblatt

Änderungen gegenüber Stand öffentliche Auflage vom 14.03.2025 in Rot

			Dimension	Strecke	Ansatz Grober- schliessung	Feinerschliessung	Total Brutto	Anteil	Kosten andere Beteiligte	Anteil	Netto Gemeinde	Realisierungsfrist resp. Nettokosten Gemeinde		
Pos.	Ortsbezeichnung	Massnahmen	m	m	CHF	CHF	CHF	%	CHF	%	CHF	1-5 Jahre	6-10 Jahre	11+ Jahre
Nr.														
Verkehr / Strassen						Total	908'800		856'000		52'800	52'800	0	0
V1	Ziegelhus/ Sulzli	Sammelstrasse	5.00	110	1'750		192'500	100	192'500	0	0			
V2	Steinmatt	Erschliessungsstrasse	4.00	60		1'600	96'000	100	96'000	0	0			
V3	Ziegelhus	Erschliessungsstrasse (optional)	4.00	60		1'600	96'000	100	96'000	0	0			
V4	Wendelmatte	Erschliessungsstrasse	3.00	190	1'750		332'500	100	332'500	0	0			
V5	gesamtes Siedlungsgebiet	8 30er-Tafeln	p		8	350	2'800	0	0	100	2'800	2'800		
V6	Ortskern	Verkehrsberuhigung	p		1		50'000		0	100	50'000	50'000		
V7	Sagihof	Erschliessungsstrasse	5.00	20		1'700	34'000	100	34'000	0	0			
V8	Sagihof	Erschliessungsstrasse	3.00	70		1'500	105'000	100	105'000	0	0			
Fusswege			m			Total	742'000		0		742'000	400'000	192'000	150'000
F1	Lohri-Seeweg	Fussweg	2.00	90	600		54'000	0	0	100	54'000		54'000	
F2	Wendelmatte-Sagi	Fussweg	2.00	230	600		138'000	0	0	100	138'000		138'000	
F3	Sagi-Alte Badi	Wanderweg	2.00	250	600		150'000	0	0	100	150'000			150'000
F6	Sonnenterrasse	Wanderweg		160	400		64'000			100	64'000	64'000		
F7	Haldi	Wanderweg		440	300		132'000			100	132'000	132'000		
F8	Steimatt	Fussweg		250	400		100'000			100	100'000	100'000		
F9	Sagirain	Fussweg		40	800		32'000			100	32'000	32'000		
F10	Chriesbaumhof	Fussweg		40	600		24'000			100	24'000	24'000		
F11	Ziegelhus	Wanderweg (zusammen mit V1)		90	0		0			0	0	0		
F12	Ziegelhus	Fussweg		30	600		18'000			100	18'000	18'000		
F13	Wendelmatte/Dorf	Fussweg		50	600		30'000			100	30'000	30'000		
Wasserversorgung			mm			Total	1'488'500		0		1'488'500	1'488'500	0	0
W1	Steinmatt	Wasserleitung	125	190	600		114'000	0	0	100	114'000	114000		
W2	Rigistrasse	Wasserleitung	125	215	900		193'500	0	0	100	193'500	193500		
W4	Ziegelhus	Wasserleitung	125	200	450		90'000	0	0	100	90'000	90'000		
W5	Wendelmatte	Wasserleitung	125	220		800	176'000	0	0	100	176'000	176000		
W6	Sagi	Wasserleitung	125	200		750	150'000	0	0	100	150'000	150000		
W7	Gantli	Wasserleitung	150	75	1'000		75'000			100	75'000	75000		
W9	Früemattli	Wasserleitung	125	75	400		30'000			100	30'000	30'000		
W10	Chriesbaumhof	Wasserleitung	150	300	2'200		660'000			100	660'000	660'000		
Abwasserentsorgung / Siedlungsentwässerung			mm			Total	375'000		326'250		48'750	0	48'750	0
A1	Ziegelhus	Kanalisation	150	150	500		75'000	35	26'250	65	48'750		48'750	
A2	Wendelmatte	Verlegung GVRZ Leitung	150	200		750	150'000	100	150'000	0	0			
A3	Sagi	Kanalisation, Neuleitung	150	200		750	150'000	100	150'000	0	0			
Gewässer						Total	850'000		425'000		425'000	425'000	0	0
G1	Mühlebach	Verlegung (gemäss Grobkostenschätzung)					850'000	50	425'000	50	425'000	425'000		
Energie (Verkabelung zu Lasten EWS)			mm			Total	100'000		100'000		0	0	0	0
E2	Wendelmatte	Verkabelung Freileitung (inkl.Graben)	200	200		500	100'000	100	100'000	0	0			
E5	Gantli-Breitenacher	Erweiterung Fernwärmenetz		920			keine Kosten bekannt, wird von Privaten erstellt							
E6	Ziegelhus	Erweiterung Fernwärmenetz		300										
E7	Gütsch-Chliriede	Erweiterung Fernwärmenetz		1600										
		Total Erschliessung					4'464'300		1'707'250		2'757'050	2'366'300	240'750	150'000

Total 2'757'050

Stand 2. öffentliche Auflage, 14.03.2025